



Uputstvo za pripremu ugradnje fontane u dvorištu

Umetnički atelje za izradu fontana „Bistrica“ izrađuje skulpturne fontane koje podrazumevaju pripreme radove na terenu za ugradnju fontane.

- Priprema zemljišta:

Zemljište koje se nalazi ispod fontane mora biti stabilno, po potrebi ugrađuje se tampon (sitniji šljunak) nakon čega se izrađuje armirana betonska ploča debljine 10cm u dimenzijama koje naručilac fontane dobija od nas. Debljina ploče zavisi od veličine osnove fontane, tj. Njene ukupne težine. Ovako pripremljena podloga za fontanu mora biti potpuno vodoravna što se utvrđuje libelom.

- Priprema napajanja električnom energijom:

Do pripremljenog podnožja fontane potrebno je ugraditi (prva varijanta) naponski kabal preseka 3x0,75 (licnasti) koji će biti uvučen u crevo i ukopan u zemlju do objekta gde se priključuje na naponsku mrežu. Ukoliko je fontana mobilna i ako to lokacija fontane dozvoljava, po dogovoru na nju se ugrađuje naponski kabal potrebne dužine koji na sebi ima utikač koji se uključuje na najbliži objekat. Ukoliko se na fontani ugrađuje i LED osvetljenje potrebno je do fontane položiti dva licnasta naponska kabla preseka 3x0, 75.

NAPOMENA:

Ukoliko naručilac fontane nije u mogućnosti da izvrši pripremu terena za ugradnju fontane u obavezi je da nas obavesti o tome i ti dodatni radovi se posebno naplaćuju i ne ulaze u cenu fontane. Sva komunikacija povodom pripreme terena za ugradnju fontane je isključivo putem mail-a zbog pisanog traga o dogovoru.

Pre same ugradnje fontane naručilac je u obavezi da na mail office@fontana.in.rs pošalje fotografije pripremljene ploče za ugradnju fontane i pripremljenog naponskog kabla.

Za sve eventualne nejasnoće povodom ovog uputstva molim da se obratite autoru fontana Zlatku Jorgiću na telefon br. 065 5496388 ili na e-mail office@fontana.in.rs.